

Nidzica - SP1 Inwestor:  
 Gmina Nidzica  
 Plac Wolności 1  
 13-100 Nidzica  
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy  
 ul. Kopernika 1  
 13-100 Nidzica

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014  
 (lic. 0005B228)  
 strona nr: 1

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa           | Opis robót   | Jm        | Ilość     |
|-----|--------------------|--|-----------|-----------|
|     | Kosztorys          | <b>Przedmiar robót i kosztorys inwestoski dostosowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b> |           |           |
| 1   | Element            | <b>CPV - 45111220-6.Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe</b>  |           |           |
| 1.1 |                    | SST-01.00.00.Odcięcie i zabezpieczenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na czas wykonywanych robót budowlanych  |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 1  | 1,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 1,000000  | kpl 1,000 |
| 1.2 | KNRW<br>401/917/28 | SST-01.00.00.Demontaż drzwi wewnętrznych ( elementy z rozbiórki do dyspozycji Inwestora )  |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 1  | 1,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 1,000000  | szt 1,000 |
| 2   | Element            | <b>CPV - 45421000-4.Stolarka</b>   |           |           |
| 2.1 | KNRW<br>202/1001/3 | SST-01.00.00.Dostawa i montaż drzwi D1 o EI30 wraz z obróbką ościeży   |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 1,10*2,05*1  | 2,255000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 2,255000  | m2 2,255  |
| 2.2 | KNRW<br>202/1040/2 | SST-01.00.00.Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o EI30 wraz z obróbką ościeży  |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 2,23*2,55*3  | 17,059500 |           |
|     |                    | RAZEM:   | 17,059500 | m2 17,060 |
| 3   | Element            | <b>CPV - 45453100-8.Pochylnia dla osób niepełnosprawnych - pozostałe roboty budowlane</b>  |           |           |
| 3.1 |                    | Dostawa i montaż gaśnic proszkowych  |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 4  | 4,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 4,000000  | szt 4,000 |
| 3.2 |                    | Dostawa i montaż piktogramów - gaśnica   |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 4  | 4,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 4,000000  | szt 4,000 |
| 3.3 |                    | Dostawa i montaż piktogramów - wyjście ewakuacyjne   |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 2  | 2,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 2,000000  | szt 2,000 |
| 3.4 |                    | Dostawa i montaż piktogramów - kierunek ewakuacji  |           |           |
|     |                    | Wyliczenie ilości robót:   |           |           |
|     |                    | 1  | 1,000000  |           |
|     |                    | RAZEM:   | 1,000000  | szt 1,000 |